PLINTO DI FONDAZIONE ARMATO - scala 1:50

N.B.- VALIDO AI SOLI FINI DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI PER PARTICOLARI COSTRUTTIVI DEL PLINTO VEDI RELATIVO ELABORATO OPERE STRUTTURALI



- SEZIONE ARMATURA PLINTO - - PIANTA DEL PLINTO -

NOTA: DOPO AVER POSATO IL PALO, SIGILLARE IL POZZETTO CON MALTA CEMENTIZIA ANTI RITIRO.

LEGENDA

W.h.	**Contatore Enel**
Q.W.h.	Quadro elettrico contatore Q.W.h.
Q.G.	Quadro elettrico generale
Q.C.T.	Quadro elettrico centrale termica
Q.SP1-2	Quadro elettrico spogliatoio 1 - 2
Q.T.n	Quadro elettrico torre-faro "n"
C.T.	Centralino telefonico (predisposizione)
	Posizionamento torre-faro illuminazione campo gioco (per caratteristiche vedi particolare a lato)
	Corpo illuminante AEC mod. ITALO 1 STW 4.5-3M DA 525mA o equivalente IP66 con lampada led (81W) con ottica asimmetrica stradale STW, installazione testa-palo su palo conico in acciaio H.f.t.=6.0m tipo Pali Campion mod. CC6804 o equivalente
	Plinto di fondazione in cls prefabbricato con pozzetto ispezionabile e chiusino in ghisa - dim. 960x678X1127mm
	Pozzetto in cls ispezionabile dim. 40x40x40cm completo di chiusino in ghisa carrabile linea FM / linea Telecom
	Cavidotto PVC interrato a doppio strato linea FM dimensioni indicate
	Cavidotto PVC interrato a doppio strato linee Telecom dimensioni indicate (predisposizione)
	Corda rame nuda interrata sez. 35mm² per impianto di terra e collegata a palo Illuminazione
	Dispersore a croce in acciaio zincato h=1.5m posto entro pozzetto ispezionabile

COMUNE DI: TERRANUOVA BRACCIOLINI
Provincia di Arezzo

OGGETTO: **PROGETTO ESECUTIVO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE DALLA PEREQUAZIONE DEL COMPARTO AP-PEN-03 IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N°25 del 14.05.2015 Permesso di Costruire n°03/2016 del 05/04/2016**



Responsabile della progettazione: Architetto CLAUDIO LASTRUCCI

Coordinamento alle fasi della progettazione: ARTIFEX Progetti srl Via Poggio Bracciolini, 5 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) telefono e fax 055 91 99 190 - email info@artifexprogetti.it - P.Iva 01732020514

Strutture: Ingegnere FABRIZIO BACCI Via Aldo Barlucci, 26 - SAN GIOVANNI V.NO (AR) telefono e fax 055 9123752 - email fabrizio.bacci@hotmail.com - P.Iva 02214580512

Impianti: Ingegnere LEONARDO BRACCIALI Via Tarlati, 32 - Arezzo telefono e fax 0575 26090 - email studio.bracciali@gmail.com - P.Iva 01322400514

Sicurezza: **Geometra STEFANO FABBRONI** Via B. Buozzarelli Dossi, 11 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) telefono e fax 055 91 99190 - email stefano.fabbroni@studio-artifex.com - P.Iva 01716000610

Committente: B.C.F. Costruzioni Elettromeccaniche Frazione Penna 65/ L-M - TERRANUOVA B.NI P.Iva 01458320510

ARTIFEX PROGETTI
SOCIETA' DI ARCHITETTURA S.r.l.
via Poggio Bracciolini n.5
52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
telefono e fax 055 919 91 90
email: info@artifexprogetti.it

Oggetto:	DISTRIBUZIONE IN PIANTA DELLE PRINCIPALI APPARECCHIATURE ELETTRICHE - PLANIMETRIA.				
Disegnato:	---	Data: 28/04/2017	File: (Nome nuovo cartella)	Scala: 1:25 / 1:50 1:200	
Approvato:		Data:	Tav.: IE 1		
2					
1					
0	28/04/2017			---	
Revisione	Data	Descrizione		Disegnato	Approvato

DISTRIBUZIONE CAVIDOTTI ESTERNI FM E SEGNALI ED IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA - scala 1:200



PARTICOLARE COSTRUTTIVO TORRE-FARO - scala 1:50



VISTA PROIETTORE

CARATTERISTICHE TECNICHE PROIETTORE

Proiettore tipo THORN mod. CHAMPION 2KW MHN-LA CL2 WI

Proiettore a scarica asimmetrica ad alta prestazione per n°1 lampada HIT-DE PHL da 2000W ferromagnetico. Classe II, comportamento ottico e alimentazione IP66, IK08. Corpo: alluminio non verniciato stampato a iniezione. Chiusura: vetro piano temprato 4mm. Apparecchio fissato tramite singolo bullone in foro Ø22mm, o due bulloni tramite fori Ø7.5 a 13mm. Puntamento con mirini integrati. Ideale per l'illuminazione di campi sportivi e stadi. Completo di accenditore. Alimentazione da ordinare separatamente. Caratteristiche tecniche:
- Potenza totale: 2075 W
- Misure: 598 x 720 x 448 mm
- Peso: 19.3 kg
- Scx: 0.185m²

VISTA DALL'ALTO PROIETTORI - scala 1:20



PARTICOLARE COSTRUTTIVO QUADRO TORRE-FARO - Scala 1:25